

報價單



台灣生活品質發展股份有限公司

台北市士林區中山北路五段500號7樓

新北市中和區景平路71之7號2樓本號

TEL : 02-2242-1955

FAX : 02-2242-1905

Attn :

TEL :

FAX :

行動電話 :

E-mail :

工程編號 :

工程地址 :

工程名稱 :

編號	品名	單位	數量	單價	金額	備註
壹	拆除工程					
1	架設繩索 含臨時固定點安裝 工料 HILTI HST3	ST	1.0	10,000	10,000	
2	架設繩索 含永久固定點安裝及拉拔測試 工料 HILTI HST3-R M12x145 A4	ST	1.0	25,000	25,000	
3	外牆永久偏離點安裝 工料 HILTI HSA-R2 M10x83 A2 工業繩索技術員施工	ST	1.0	2,000	2,000	
4	外牆面磁磚巡檢 工業繩索技術員施工	M ²	1.0	500	500	
5	外牆面鋪貼磁磚 工料 $\leq 1M^2$ 工業繩索技術員施工	ST	1.0	25,000	25,000	
6	外牆面塗佈日本昭和賽漏踏可 G 彈性水泥防水材 2 KG/M ² $\leq 1M^2$ SHOWA DENKO Ceretac G 工業繩索技術員施工	ST	1.0	15,000	15,000	
7	噴塗日本昭和陽離子超微粒打底材 0.4 KG/M ² SHOWA CATION PRIMER 工業繩索技術員施工	M ²	1.0	2,000	2,000	
8	外牆面塗佈日本昭和賽漏踏可 G 彈性水泥防水材 2 KG/M ² SHOWA DENKO Ceretac G 工業繩索技術員施工	M ²	1.0	2,500	2,500	
9	塗佈美國蓋福不垂流水性填縫材 1 KG/M ² GAF ROOFMATE BUTTER GRADE SEALANT 工業繩索技術員施工	M ²	1.0	1,300	1,300	
10	塗佈德國明氏耐紫外線高彈性水性填縫材 1 KG/M ² MC EXPERT PROOF ONE 工業繩索技術員施工	M ²	1.0	800	800	
12	塗佈德國明氏裂縫橋接性耐候型防塵防水隔熱混凝土保護塗料 0.8 KG/M ² MC-Color Flair pure TWN 工業繩索技術員施工	M ²	1.0	850	850	
12	塗佈德國明氏裂縫橋接性耐候型防塵防水隔熱混凝土保護塗料 1.2 KG/M ² MC-Color Flair pure TWN 工業繩索技術員施工	M ²	1.0	1,100	1,100	

報價單



台灣生活品質發展股份有限公司

台北市士林區中山北路五段500號7樓

新北市中和區景平路71之7號2樓本號

TEL : 02-2242-1955

FAX : 02-2242-1905

Attn :

TEL :

FAX :

行動電話 :

E-mail :

工程編號 :

工程地址 :

工程名稱 :

編號	品名	單位	數量	單價	金額	備註
13	施工牆面高壓水清洗 工業繩索技術員施工	M ²	1.0	300	300	
14	施工牆面高壓水清洗 or 濕式噴砂清潔 含石英砂 工業繩索技術員施工	M ²	1.0	600	600	
15	外牆裂縫處以德國明氏透明填縫材修補 MC Ultrament Klebe und Dichtpower MS-Polymer 工業繩索技術員施工	M	1.0	1,000	1,000	
16	外牆塗佈德國明氏透明耐候型混凝土保護塗料 0.6 KG/M ² MC-Color Proof pro 工業繩索技術員施工	M ²	1.0	3,000	3,000	
17	外牆塗佈瑞士西卡高光澤油性壓克力透明防水材 0.6 KG/M ² Sikagard-300 KNS 工業繩索技術員施工	M ²	1.0	1,000	1,000	
18	外牆塗佈台灣平坦適透明防水底材 0.8 KG/M ² Pentens T009 工業繩索技術員施工	M ²	1.0	500	500	
19	外牆塗佈台灣平坦適透明防水面材 0.5 KG/M ² Pentens NPU12 工業繩索技術員施工	M ²	1.0	1,000	1,000	
20	外牆既有矽利康填縫材挖除 工業繩索技術員施工	M	1.0	200	200	噪音工程
21	外牆矽利康填縫材 陶照道康寧991 耐候防水膠填縫劑 工業繩索技術員施工	M	1.0	800	800	
22	外牆矽利康填縫材 SikaHyflex 355無汙染耐候防水膠填縫劑 工業繩索技術員施工	M	1.0	800	800	
23	矽利康填縫材 SikaHyflex 305AP耐候防水膠填縫劑 工業繩索技術員施工	M	1.0	700	700	
24	架繩點三級繩索守護員 1天/ST	ST	1.0	8,000	8,000	

報價單



傑凱相關企業

Jiekai Affiliated Co 2026/2/4



台灣生活品質發展股份有限公司

台北市士林區中山北路五段500號7樓

新北市中和區景平路71之7號2樓本號

TEL : 02-2242-1955

FAX : 02-2242-1905

Attn :

TEL :

FAX :

行動電話 :

E-mail :

工程編號 :

工程地址 :

工程名稱 :

編號	品名		單位	數量	單價	金額	備註
25	架繩點繩索守護員 1天/ST		ST	1.0	4,000	4,000	
26	地面交通管制員，義交或另外指定人員 1天/ST 含三角錐隔離		ST	1.0	3,000	3,000	
27	搭拆安全母索租金(責任施工) 工料 含鑽孔、拉脹螺絲及吊環固定、復原等		M	1.0	1,000	1,000	
28	工安管理費 工程費12% 含危害因素告知單、每日工具箱會議、向政府申請外牆施工、 申請路權、停車格申請、工程意外險、工程責任保險		ST	1.0	13,434	13,434	
29	會勘費折抵 (已下訊息看完請刪除:請留意BNI不會折抵)		ST	1.0	(1,000)	(1,000)	
	未稅金額					124,384	
	5%稅金					6,219	
	工程金額總計					130,603	
備註	六 因位置處於巷弄內，車輛無法進入，故搬運成本較高。						
	七 油漆修補僅限於施工位置局部修補。						
	八 雨遮預計3個工作天；窗戶施工預計4個工作天；室內預計3個工作天；共計10工作天。						
	九 工業繩索技術員施工符合「職業安全衛生法設施規則第225條」之規定，施工人員皆有繩索技術證照。						
	### 同意此報價後，將進行簽約，並於簽約後預付頭期工程款，以利工進。						
	### 收款帳號 玉山銀行(808) 士林分行 戶名：台灣生活品質發展股份有限公司 帳號：0657-940-151307。						
	### 報價有效期限30天，並提供X年保固。						
	### 本報價單僅供預算評估，不做為報帳憑證使用。						
工地負責人：陳信寬 Mobile：0988-272090							
專案負責人：陳文凱 Mobile：0910-929597							
現場負責人：趙曉謙 Mobile：0965-307806							