

報價單



台灣生活品質發展股份有限公司

台北市士林區中山北路五段500號7樓

新北市中和區景平路71之7號2樓本號

TEL : 02-2242-1955

FAX : 02-2242-1905

Attn :

TEL :

FAX :

行動電話 :

E-mail :

工程編號 :

工程地址 :

工程名稱 :

編號	品名	單位	數量	單價	金額	備註
1	既有防水層脫層處及洩水不良處拆除 含廢棄物合法運棄及臨時防水處理	ST	1.0	25,000	25,000	噪音工程
2	地坪打磨至水泥面 含粉塵收集及廢棄物合法運棄	M ²	100.0	400	40,000	噪音工程
3	施工面高壓水清洗	M ²	130.0	130	16,900	
4	地坪以戶外修補砂漿整平 2mm以下 4 KG/M ² 員和 SLC-303	M ²	100.0	550	55,000	
5	地坪切割透氣縫 @1M	M ²	100.0	130	13,000	
6	噴塗日本昭和陽離子超微粒打底材 0.5 KG/M ² SHOWA CATION PRIMER	M ²	100.0	350	35,000	
7	牆角隅處施作瑞士西卡PU膠 倒角145 ML/M 工料 SIKA CONSTRUCTION	M	30.0	200	6,000	
8	地坪面塗布瑞士西卡水性改質瀝青防水材 3.5 KG/M ² 工料 SIKA Igolflex 301	M ²	100.0	850	85,000	
9	地坪鋪設透氣網 工料 含不鏽鋼排氣罩	M ²	100.0	520	52,000	
10	地坪及女兒牆塗佈瑞士西卡經濟型水性屋頂防水塗料 1.2 KG/M ² Sikalastic®-590	M ²	130.0	580	75,400	
11	落水頭防水收頭處理 含落水頭更新為超速落水罩 工料	PC	3.0	1,300	3,900	
12	管路周邊防水收頭處理 工料	ST	1.0	5,000	5,000	
13	工安管理費 10% 含危害因素告知單、每日工具箱會議、工程意外險、工程責任保險	ST	1.0	41,220	41,220	
14	會勘費折抵 (已下訊息看完請刪除:請留意BNI不會折抵)	ST	1.0	-1,000	-1,000	
工程金額總計					452,420	
備註	一 工期預計25個工作天；共計25個工作天。					
	二 工業繩索技術員施工符合「職業安全衛生法設施規則第225條」之規定，施工人員皆有繩索技術證照。					
	三 同意此報價後，將進行簽約，並於簽約後預付頭期工程款，以利工進。					
	四 收款帳號 玉山銀行(808) 士林分行 戶名：台灣生活品質發展股份有限公司 帳號：0657-940-151307。					
	五 以上報價包含營業稅，報價有效期限30天，並提供X年保固。					
	六 本報價單僅供預算評估，不做為報帳憑證使用。					
工地負責人：陳信寬 Mobile：0988-272090						
專案負責人：陳文凱 Mobile：0910-929597						
現場負責人：趙曉謙 Mobile：0965-307806						